



Калькуляция стоимости работ по определению вместимости технологического трубопровода на длину 1км

№ п/п	Состав работ	Трудоемкость (чел. Дней)	Стоимость с учетом коэффициента сложности в зависимости от количества задвижек, отводов и т. д.		
			До 30 шт.	От 31 до 50 шт.	Свыше 50 шт.
1.	Составление и оформление сметно-договорной документации	0,5	4 280,00	6 420,00	8 560,00
2.	Подготовительные работы:	1	8 560,00	12 840,00	17 120,00
2.1	Изучение технической документации				
2.2	Изучение и корректировка технологической схемы трубопровода				
2.3	Проверка состояния трубопровода для определения возможности проведения измерений				
2.4	Подбор необходимых средств измерений				
3.	Выполнение измерений	3,5	29 960,00	44 940,00	59 920,00
3.1	Измерение длины прямолинейных участков трубопровода, его диаметра и толщины стенок				
3.2	Определение типов отводов, тройников, запорной аппаратуры				
3.3	Составление рабочих схем				
4.	Обработка и оформление результатов измерений	4	34 240,00	51 360,00	68 480,00
	Итого	9	77 040,00	115 560,00	154 080,00
	НДС 20%		15 408,00	23 112,00	30 816,00
	Всего		92 448,00	138 672,00	184 896,00

Примечание.

Утвержденная расчетная стоимость нормочаса на 2019 год составляет 1070 руб. без учета НДС

Начальник отдела проверки
теплотехнических и механических СИ

Т.Н. Дрон

Ведущий экономист

Н.Н.Роденко